

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул. Пролетерских бригада бб  
Број: Ш-404/2-77/2018  
Дана: 01.11.2018. године  
Интернет страница наручиоца:  
[www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавку број 77/2018, врши следећу:

### ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова бр. 77/2018 – "Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце, засеок Лугићи и улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији“, у следећем:

На страни 17. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, За „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце“, мења се позиција 6. у потпуности и гласи:

О П И С П О З И Ц И Ј Е	Ј.М.	Количина
Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	7.860,00

На страни 18. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, За „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом за засеок Лугићи“, мења се позиција 5. у потпуности и гласи:

О П И С П О З И Ц И Ј Е	Ј.М.	Количина
Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	650,00

На страни 19. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, За „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији“ мења се позиција 5. у потпуности и гласи:

О П И С П О З И Ц И Ј Е	Ј.М.	Количина
Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	800,00

Остале одредбе предвиђене конкурсном документацијом остају исте, осим рока за подношење понуда који ће обавештењем о продужењу рока бити објављен на порталу УЈН и на интернет страници наручиоца [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org) .

Ова Одлука о изменама и допунама конкурсне документације, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org) .

**Комисија за јавну набавку број 77/2018**

У Куршумлији,  
Дана: 01.11.2018. године

**V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**„Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце, засеок Лугићи и улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији“**

**1. Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце**

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мери без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Опсецање асфалта на почетку реконструкције дела пута Грабовница - Дединци ради уклапања хабајућег слоја асфалта у постојеће стање. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	5,50		
2.	Набавка и уградња асфалтне масе БНС 22 за потребе санирања и крпљење рупа и оштећења на коловозу и удубљења на "гребаном асфалту" и риголама са свим потребним предрадњама. Обрачун по тони уграђеног асфалта	t	10,00		
3.	Прочишћавање одводних постојећих јаркова профилисаном кашиком димензија (0,30+0,70)/2*0,5 запуњености до 50% са утоваром и транспортом на СТД до 3 км. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	1.350,00		
4.	Набавка и уградња сивих бетонских атестиранх ивичњака са фуговањем спојница ради израде риголе димензија 18/24 на слоју бетона МБ 15 дебљине 10цм. У риголу заједном са бетонским ивичњаком уградити слој туцаника 0-31,5цм дебљине д=10цм изнад којег се ради слој асфалта БНС 22. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	60,00		
5.	Справљење и машинско уграђивање хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм у риголу на слоју од асфалта БНС 22 који се користи за санирање и крпљење рупа и оштећења на коловозу. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	55,00		

6.	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	7.860,00		
7.	Набавка и уградња арматуре у улазно излазне главе према детаљу датог од стране инвеститора - надзорног органа. Обрачун по кг уграђене арматуре	кг	220,00		
8.	Израда улазних и излазних глава цевастих пропуста од АБ према детаљу надзорног органа. Цена обухвата припрему терена, набавку бетона и уградњи у двостраној оплати. Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног бетона МБ 25	м <sup>3</sup>	15,00		
9.	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата од 0-31,5мм потребне дебљине у ширини до 50цм са леве и десне стране коловоза са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материјала	м <sup>3</sup>	180,00		
			<b>укупно без ПДВ-а</b>		

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

**ПОНУЂАЧ**

У \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

**2. Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом за засеок Лугићи**

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мери без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Опсецање асфалта на почетку реконструкције дела пута према насељу Лугиће ради уклапања хабајућег слоја асфалта у постојеће стање. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	5,00		
2.	Набавка и уградња асфалтне масе БНС 22 за потребе санирања и крпљење рупа и оштећења на коловозу од гребаног асфалта. Обрачун по тони уграђеног асфалта	t	3,00		
3.	Набавка и уградња сивих бетонских атестиранх ивичњака са фуговањем спојница ради израде риголе димезија 18/24 на слоју бетона МБ 15 дебљине 10цм. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	50,00		
4.	Справљење и машинско уграђивање асфалта АБ 11 дебљине д=4цм у риголу на слоју од асфалта БНС 22 који се користи за санирање и крпљење рупа и оштећења на коловозу. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	25,00		
5.	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	650,00		
6.	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата од 0-31,5мм потребне дебљине у ширини до 50цм са леве и десне стране коловоза са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материјала	м <sup>3</sup>	29,00		
<b>укупно без ПДВ-а</b>					

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

**ПОНУЂАЧ**

у \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

**3. Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији**

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мери без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Опсецање асфалта на почетку реконструкције дела улице Стевана Биничког, прилаз III ради уклапања хабајућег слоја асфалта у постојеће стање. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	12,00		
2.	Набавка и уградња асфалтне масе БНС 22 за потребе санирања и крпљење рупа и оштећења на коловозу и удубљења на "гребаном асфалту" и ригол, као и санацију коловоза на делу подигнутих поклопаца за фекалну канализацију са свим потребним предрадњама. Обрачун по тони уграђеног асфалта	t	6,00		
3.	Набавка и уградња сивих бетонских атестиранх ивичњака са фуговањем спојница ради израде риголе димензија 12/18 на слоју бетона МБ 15 дебљине 10цм. У риголу заједном са бетонским ивичњаком уградити слој туцаника 0-31,5цм дебљине д=10цм изнад којег се ради слој асфалта БНС 22. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	60,00		
4.	Справљење и машинско уграђивање хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм у риголу на слоју од асфалта БНС 22 који се користи за санирање и крпљење рупа и оштећења на коловозу. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	30,00		
5.	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 дебљине д=4цм преко постојећег гребаног асфалта. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	800,00		
6.	Израда банкена од дробљеног каменог агрегата од 0-31,5мм потребне дебљине у ширини до 50цм са леве и десне стране коловоза са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материјала	м <sup>3</sup>	10,00		

7.	Набавка и уградња армирано бетонских цеви ф 600 за атмосферску канализацију у дужини л=5м, са свим потребним радовима; ископ, планирање рова, довоз и сабијање шљунка у слојевима. Израда улазне и излазне армирано-бетонске главе. Марка бетона МБ 30 количина V=1,6м3, са уградњом мрежасте арматуре Q188, количине кг. Обрачун комплет по ком.	ком	1,00		
8.	Подизање постојећих шахт поклопаца на предвиђену коту асфалта. Шахт поклопац уградити у бетонску плочу дебљине минимум 12 цм армирану по налогу инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	2,00		
<b>укупно без ПДВ-а</b>					

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

**ПОНУЂАЧ**

У \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

за

**Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце, засеок Лугићи и улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији.**

1. „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце“	
2. „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом за засеок Лугићи“	
3. „Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији“	
<b>УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а :</b>	
<b>ПДВ-е 20%:</b>	
<b>УКУПНО СА ПДВ-ом:</b>	

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

**ПОНУЂАЧ**

У \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

За сваки одељак уписати вредност без ПДВ-а, у рекапитулацији за сваки одељак, уписати вредност без ПДВ-а, као и укупан износ без ПДВ-а.

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и Укупан износ са ПДВ-ом, за сва три правца.